



## ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงถนนรอบเวียง ซอย ๙ เชื่อมถนนสาย ๑ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๓ (ผิวคอนกรีต)

ด้วย เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ อำเภอเวียงแสน จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนรอบเวียง ซอย ๙ เชื่อมถนนสาย ๑ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๓ (ผิวคอนกรีต) หน้า ๑๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๘.๐๐ เมตร และเสริมฝาบ่อพัก ๒๗ จุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งราคานี้ได้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายที่พึงไว้ด้วยแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๓) ข้อ ๗๙ และตามวิธีการที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนรอบเวียง ซอย ๙ เชื่อมถนนสาย ๑ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๓..... (ผิวคอนกรีต)  
(ตามแบบและประมาณการของ ทต.เวียงเชียงแสนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป คอนกรีต หน้า ๑๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๘.๐๐ เมตร  
และเสริมฝาบ่อพัก ๒๗ จุด (ตามแบบและประมาณการของ ทต.เวียงเชียงแสนกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ ปร. ๔ จำนวน ๑ หน้า
- ๕.๒ ปร. ๕ จำนวน ๑ หน้า
- ๕.๓ รายการแบบแปลน จำนวน ๔ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                    |         |         |                    |               |
|--------------------|---------|---------|--------------------|---------------|
| ๑) นายกิตติธัช     | ตะโนรี  | ตำแหน่ง | รองปลัดเทศบาลฯ     | ประธานกรรมการ |
| ๒) ว่าที่ รต.ปรีชา | ประกิจ  | ตำแหน่ง | นายช่างเขียนแบบ    | กรรมการ       |
| ๓) นายธีระพล       | ไตรเกษม | ตำแหน่ง | นายช่างเครื่องยนต์ | กรรมการ       |

แบบประมาณการงานก่อสร้าง

ปร.4

ประมาณราคาโครงการ

ปรับปรุงถนนรอบเวียง ซอย 9 เชื่อมถนนสาย 1 ซอย 12 หมู่ที่ 3 (ฝิวคอนกรีต)

แผ่นที่ 1 / 1

ปริมาณงาน

หนา 10 ซม. ความกว้าง 4.00 ม. ยาว 318.00 เมตร และ เสริมฝาบ่อพัก 27 จุด

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ประมาณการโดย

นายวิฑารัตน์ ทัพหล้า

นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
1	คอนกรีต ( STRENGTH 240 / ตร.ซม. )	124.50	ลบ.ม.	1,775.70	221,074.65	306.00	38,097.00	259,171.65	
2	ตะแกรงเหล็ก ( wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. )	1,244.00	ตร.ม.	50.00	62,200.00	5.00	6,220.00	68,420.00	
3	ยางแอสฟัลติก	36.00	ลิตร	50.00	1,800.00	20.00	720.00	2,520.00	
4	ไม้แบบ (ค่าแรง)	64.00	ตร.ม.	180.00	11,520.00	133.00	8,512.00	20,032.00	
<b>งานเสริมฝาบ่อพัก คสล. เดิม</b>									
1	เหล็กฉาก 2" x2"	19.00	เส้น	371.50	7,058.50	0.00	0.00	7,058.50	
2	เหล็กเสริม RB 9 มม.	70.00	กก.	20.32	1,422.40	3.40	238.00	1,660.40	
3	ไม้แบบ	11.50	ม <sup>2</sup>	180.00	2,070.00	133.00	1,529.50	3,599.50	
4	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	66.36	132.72	0.00	0.00	132.72	
5	ตะปู	3.00	กก.	30.37	91.11	0.00	0.00	91.11	
ราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง + ค่าแรงงาน								362,685.88	บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  ว่าที่ รต. กรรมการ (ลงชื่อ)  วิศวกร (ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
 (นายกิตติวิทย์ ตะนาลี) (ปรีชา ประวิทย์) (นายธีระพล ไตรเกษม) (นายวิฑารัตน์ ทัพหล้า)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โครงการปรับปรุงถนนรอบเวียง ซอย 9 เชื่อมถนนสาย 1 ซอย 12 หมู่ที่ 3 (ผิวคอนกรีต)

แบบเลขที่ 15/2560 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	รวม	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ค่างานต้นทุน( บาท )			
1	ก่อสร้างถนน คสล.	362,685.88	1.3074	474,175.52	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมราคาค่าก่อสร้าง		474,175.52	
		คิดเป็นเงินประมาณ		470,000.00	
( ตัวอักษร )		สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			

เห็นชอบ



( นายกิตติชัย ตะไนรี )

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ประมาณการโดย



( นายวิชารัตน์ ทันทหล้า )

นายช่างโยธา

ตรวจ  นายช่างเครื่องกล

( นายธีระพล ไตรเกษม )

อนุมัติ



( นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข )

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

ตรวจ ว่าที่ รต.



( ปรีชา ประกิจ )

สถาปนิก